

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		Almirante Tamandaré	SAM	40			
Projeto :		Pavimentação Urbana	LOTE nº	01			
Local da Obra :		Diversas Ruas					
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO			
				QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
74209/1	SEIL	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	7,00			
2		TERRAPLENAGEM					
520100	DER	Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat.	m3	8.487,53			
3		BASE / SUB-BASE					
511100	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	12.298,47			
530200	DER	Brita 4A	m3	4.246,49			
531000	DER	Brita Graduada	m3	1.813,68			
4		REVESTIMENTO					
560100B	DER	Imprimação com Emulsão EAI (Araucária)	m2	10.856,64			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.302,80			
5		MEIO-FIO E SARJETA					
535200	DER	Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares	m	126,00			
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	2.590,68			
810650	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado	m	281,60			
6		PAISAGISMO / URBANISMO					
511100	DER	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	3.678,93			
411000A	DER	Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	430,84			
531000	DER	Brita Graduada - Passeio	m3	367,89			
560100D	DER	Imprimação com Emulsão EAI (Araucária)	m2	3.678,93			
570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Passeio	ton	264,88			
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	m2	5.052,37			
605000E	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	76,00			
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	742,73			
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	14,00			
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	31,00			
820000H	DER	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	4,00			
8		ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
844000	DER	Remanejamento postes linha transmissão	un	8,00			
9		SERVIÇOS DIVERSOS					
840000	DER	Remoção e recolocação de cercas de arame	m	60,62			
	composição	Mureta de arrimo com H=1,00m	m	20,00			
	composição	Muro de Arrimo	m²	37,00			
10		DRENAGEM					
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	1.757,06			
601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	1.177,15			
620100	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m	ud	1,00			
61040a	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	732,00			
61060a	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação	m	285,00			
61080a	DER	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação	m	170,00			
61040b	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	457,00			
61060b	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	88,00			
61080b	DER	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	8,00			
BLSC120	DER	B.L. Simples concreto armado H até 1,20 m	un	69,00			
BLSC150	DER	B.L. Simples concreto armado H até 1,50 m	un	8,00			
CLC040	DER	C.L. concreto armado Tubo até 0,40	un	49,00			

CLC060	DER	C.L. concreto armado Tubo até 0,60	un	17,00		
CLC080	DER	C.L. concreto armado Tubo até 0,80	un	9,00		
PVCH80	DER	P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m	un	2,00		
601200	DER	Reaterro com saibro compactado e Apiloamento Mecânico	m3	399,97		
520100	DER	Carga e Transporte de Material em 1ª Categoria DMT 400m	m³	550,00		
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)				
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	16,00		
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	16,00		
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	16,00		
74022/52	SEIL	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	16,00		
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	16,00		
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	16,00		
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	16,00		
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00		
PREÇO GLOBAL						

SFM

Sistema de Financiamento de
Ações nos Municípios do
Estado do Paraná